BAB 6
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Jenis *waste* material yang memiliki kontribusi *waste* paling besar adalah kayu bekisting
b. Hasil dari penelitian ini serupa dengan hasil yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu *waste* terbesar terjadi pada penggunaan kayu bekisting
c. *waste* kayu bekisting di Proyek Pembangunan RS Panti Wilasa Dr. Cipto Tahap 1 sebesar 90% disebabkan karena hanya sekitar 10% - 15% bekisting yang digunakan kembali. Pada Proyek Food Ingredient Plant – Creamer bekisting yang digunakan kembali sebesar 30% sehingga mengalami *waste* sebesar 70%.
d. Penggunaan kembali bekisting pada tiap proyek berbeda sesuai dengan kondisi di lapangan dan manajemennya.

6.2. Saran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, saran dari hasil penelitian ini adalah:

a. Pembongkaran kayu bekisting agar dilakukan dengan lebih berhati - hati, sehingga kayu bekisting dapat digunakan kembali untuk pekerjaan selanjutnya.
b. Mengganti kayu sebagai bahan utama untuk bekisting dengan material yang lebih kuat dan mudah pembongkarannya serta dapat digunakan kembali untuk penggunaan selanjutnya
c. Kayu sebagai material bekisting dapat diganti dengan material pelat baja yang efisiensi penggunaannya dapat diteliti lebih lanjut